

Olsztyn, 20 września 2019 roku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Olsztynie
Znak: PIW.FA.26.5.2019
ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn
tel. (089) 533 14 11, 533 63 38, fax 539 91 58
NIP 739-29-72-462

ZAPYTANIE CENOWE

Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

Izolację fundamentów budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Olsztynie ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn, w tym likwidację przyczyn i skutków
zawilgoceń pomieszczeń piwnicznych budynku. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

1. Przedmiot zamówienia:

Izolacja fundamentów budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Olsztynie ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn, w tym likwidację przyczyn i skutków
zawilgoceń pomieszczeń piwnicznych budynku. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.

2. Termin realizacji zamówienia:

Do 15 grudnia 2019 roku

3. Okres gwarancji:

Od 24 miesięcy

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

Cena, okres gwarancji,

5. Sposób przygotowania oferty:

W formie pisemnej tradycyjnej.

6. Miejsce i termin złożenia ofert Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
ul. Lubelska 16 10-404 Olsztyn. Do 30 września 2019 roku do godziny 13⁰⁰ decyduje data
wpływu do jednostki.

7. Termin otwarcia ofert 30 września 2019 roku o 13³⁰.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Justyna Czeszejko

9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

11. Załączniki :

1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w Olsztynie

lek. wet. Miroslaw Karczewski

2/ Stan projektowany, opis przedmiotu zamówienia.

2.1/ Dział I. Izolacja fundamentów

Poz. 1 Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki Polbruk

Rozebranie ręczne, z jednoczesnym oczyszczeniem i ułożeniem kostki w miejscach, na których nie będą prowadzone, żadne i dalsze roboty remontowe.

Poz. 2 Odkopanie istniejących fundamentów

Odkopanie ręczne, z przerzutem ukopu (ziemi) i jednoczesnym załadunkiem na środki transportu, następnie wywiezienie, poza teren budowy.

Poz. 3 Wywóz ziemi z ukopu

Środkami transportu poza teren budowy.

Poz. 4 Oczyszczenie powierzchni odkopanych fundamentów

Oczyszczenie ręczne, łopatą i szczotką z „twardym włosem”. następnie opłukanie wodą pod ciśnieniem i osuszenie mechaniczne odkurzaczem ciepłowywiewnym.

Poz. 5 Zagruntowanie oczyszczonej powierzchni

Przesmarowanie ręczne, dwuwarstwowe, impregnatem bitumicznym lub wodnym środkiem gruntującym

Poz. 6 Izolacja fundamentów styropianem

Styropian EPS-Fasada, na frez, Lambda 0,040 W/mK, gr. 5,0 cm klejony punktowo i kołkowany w ilości 5 kołków / m² powierzchni izolowanej.

Poz. 7 Przyklejenie siatki

Siatka z włókna szklanego, o granulacji Gw = 145 g / m² wklejona na wcześniej ułożonym styropianie, pomiędzy dwiema warstwami kleju.

Poz. 8 Smarowanie warstwy zbrojącej

Przesmarowanie ręczne, dwuwarstwowe, impregnatem bitumicznym lub wodnym środkiem gruntującym.

Poz. 9 Izolacja fundamentów, folia wytłaczana

Folia wytłaczana punktowo, twarda (czarna), ułożona pionowo, na wcześniej wykonanej i zaizolowanej warstwie zbrojącej, mocowana do styropianu kołkami systemowymi

2.2/ Dział 2. Drenaż przy fundamentach

Poz. 10 Wykop (ukop) ręczny pod poletko retencyjne studni S-1

Wykop ręczny, z przerzutem ukopu (ziemi) i jednoczesnym załadunkiem na środki transportu, następnie wywiezienie, poza teren PIW w Olsztynie.

Poz. 11 Zasypanie poletka retencyjnego Studni S-1

Zasypanie pierwsze, ręczne, żwirem grubym 31,5-63 mm, warstwa gr. 0,8 m.

Poz. 12 Zasypanie poletka retencyjnego Studni S-1

Zasypanie drugie, ręczne, pospółką 0-63 mm, warstwa gr. 0,8 m

Poz. 13 Studnia retencyjna S-1, kompletna

Studnia PCV / DN 800-1000 mm, garbowana, gł. 3,25 m, ustawiona pionowo, na poletku retencyjnym i wpuszczona w te poletko na gł. 0,1 m.

W studni S-1, należy wykonać:

- a/ podłączenia drenażowe x2
- b/ odpływ przelewowy (przepompowy) x1
- c/ połączenie odpływu jw. ze studni z kanalizacją deszczową
- d/ zestaw przepompowy, typowy, wybierający napływającą do studni wodę gruntową i przepompowujący ją następnie do kanalizacji deszczowej, wykonanej powyżej poziomu napływu (powyżej poziomu podłączenia drenaży).
- e/ połączenie studni ze studnią istniejącą w budynku (w piwnicy)

Studnia S-1, osadzona w komplecie z nakrywą PCV systemową.

Poz. 14 Pompa pływakowa w Studni drenarskiej S-1

Pompa typowa, w zestawie z osprzętem mechaniczno-elektrycznym, załączana pływakiem (czujnikiem nieprzekraczalnego poziomu napływającej wody gruntowej) podłączona do instalacji elektrycznej).

Poz. 15 Studzienka drenarska S-2 i S-3, kompletne

Studzienka PCV / DN 315-425 mm, garbowana, gł. 2,5 m, ustawiona pionowo, na podsypce ze żwiru grubego 31,5-63 mm, grubość w-wy 0,3 m i wpuszczona w tą warstwę na gł. 0,1 m. w tych studniach, należy wykonać:

a/ podłączenia drenażowe x1

Studzienki osadzone w komplecie z nakrywami PCV systemowymi.

Poz. 16 Warstwa piasku pod rury drenarskie

We wcześniej wykonanym wykopie dla izolacji termicznej ścian fundamentowych, należy wykonać opisane wyspadowanie do osadzonej wcześniej studni S-1 i tzw. podsypkę z piasku, gr. w-wy 5,0 cm.

Poz. 17 Rury drenarskie w oplocie kokosowym

Rury typowe, PVC / DN 100 mm w oplocie kokosowym, dwa odcinki, łączące posadowione wcześniej, studzienki drenarskie S-2 i S-3, ze studnią drenarską zbiorczą S-1. Rury ułożone w odcinkach prostych, ze spadkiem opisanym na rysunkach

Poz. 18 Obsypanie ułożonych rur drenarskich

Obsypanie pierwsze, ręczne, żwirem grubym 31,5-63 mm do wysokości 1,0 m ponad dno przewodu (rury).

Poz. 19 Obsypanie (zasypanie) ułożonych rur drenarskich

Obsypanie drugie, ręczne, pospółka 0-63 mm do wysokości 2,0 m ponad dno przewodu (rury) i do wysokości - 0,2 m od poziomu gruntu.

2.3/ Dział 3. Kanalizacja deszczowa

Poz. 20 Wykop pod odpływ

Wykonany ręcznie, wyspadowany, szer. 1,0 m i na gł. -1,2 m od poziomu gruntu.

Poz. 21 Podsypka pod rury deszczowe (dopływ do studni S-1 i odpływ)

Podsypka i osypka, wykonane z piasku, gr. warstw 10,0 cm, każda.

Poz. 22 Kanalizacja deszczowa, rurarz

Rury typowe, PVC / DN 160 mm, ułożone ze spadkiem, łączone na tzw. wcisk i uszczelkę. Rurarz kanalizacji deszczowej, usytuowany jest częściowo, nad ułożonym wcześniej drenażem i częściowo w tym samym wykopie, co drenaż.

Rurarz kd stanowi połączenie studni S-1 z poletkiem rozsączającym, do którego jest skierowana grawitacyjnie, cała woda opadowa z występujących 4-ech rur spustowych: R-1, R-2, R-3 i R-4. Ułożone rury kd, należy połączyć kształtkami i króćcami z rurami spustowymi jw. szt. 4.

Poz. 23 Kanalizacja deszczowa, kształtki

Kształtki typowe PVC / DN 160 mm, dobrane i dopasowane na miejscu, łączone podobnie jak rury, na tzw. wcisk i uszczelkę.

Poz. 24 Podsypka pod rury deszczowe (dopływ do studni S-1 i odpływ)

Podsypka i osypka, wykonane z piasku, gr. warstw 10,0 cm, każda.

Poz. 25 Zasypanie wykopu z ułożoną kanalizacją deszczową

Odcinek kanalizacji deszczowej usytuowany nad drenażem, obsypany (zasypyany) będzie pospółką 0-63,0 mm gdyż przebiega właśnie w tej w-wie. Odcinek kd przebiegający poza wysokością drenażu, zasypyany ręcznie, gruntem z wykopu, dogęszczonym.

2.4/ Dział 4. Roboty porządkowe

Poz. 26 Ułożenie rozebranej wcześniej nawierzchni z kostki Polbruk

Wyrównanie podłoża gruntowego, dogęszczenie, usypanie warstwy gr. 10,0 cm z pospółki 0-63,0 mm, usypanie muldy cementowo-piaskowej w stosunku 1 : 4, gr. 3,0 cm, ułożenie ponowne kostki, wzór taki sam jak na części nienaruszonej.

Poz. 27 Plantowanie terenu

Uporządkowanie terenu robót, wyrównanie grabiami i uzupełnienie ziemi urodzajnej, (humusu).

Poz. 28 Obsiew

Obsiew ręczny, naruszonego terenu robót z pielęgnacją 1 m-c od wykonania obsiewu.

3/ Informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

4/ Pozostałe informacje

4.1/ W czasie wykonywania opisanych prac remontowych, należy przestrzegać obowiązujące przepisy BHP / P-POŻ, opisane w ..Informacjach BIOZ

4.2/ Całość prac remontowych, opisanych powyżej, należy wykonywać przy temperaturach dodatnich, w przedziale od 5 st.C wzwyż

4.3/ Niniejszy projekt, należy realizować wg. jego opisów i rysunków oraz pod nadzorem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane.

4.4/ Izolacja pionowa od zewnątrz ścian fundamentowych zewnętrznych. Izolacja pionowa od wewnątrz ściany do której nie ma dostępu z zewnątrz. Drenaż odwadniający w poziomie ław fundamentowych z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub studzienek chłonnych. Jednostką obmiarową jest ryczałt obejmujący robociznę z materiałem. Przed przystąpieniem do wyceny niniejszego zamówienia wskazane jest dokonanie rzeczywistych obmiarów w celu zapoznania się wykonawcy z sytuacją dotyczącą realizacji przedmiotu zadania oraz możliwości dokonania wyceny wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego jego wykonania. Wszystkie roboty powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów materiałów, zgodnie ze sztuką budowlaną, szczególnie w zakresie organizacji technologii i bezpieczeństwa pracy. Prace powinny odbywać się w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. 7.15-15.15. Dopuszczeni do robót Pracownicy powinni być przeszkoleni z zagrożeń występujących na terenie PIW. Wykonawca zabezpieczy teren nieremontowany przed zabrudzeniem. Robotnicy wykonujący prace powinni posiadać ubiór zapewniający bezpieczeństwo podczas prac. Wykonawca na swój koszt zutylizuje materiały powstałe w wyniku prac. Wszelkie prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w sposób powodujący minimalne zanieczyszczenie. Wszelkie materiały rozbiórkowe nie przeznaczone do powtórnego wmontowania, stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego ich wywozu. Nie dopuszcza się składowania materiałów z rozbiórki na terenie PIW w Olsztynie. Wykonawca po zakończeniu prac przygotowuje teren do użytkowania poprzez posprzątanie, plantowanie i obsianie (z pielęgnacją). Pełna dokumentacja dotycząca robót w tym projekt jest dostępna w siedzibie PIW Olsztyn przy ul. Lubelskiej 16 10-404 Olsztyn.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARI
w Olsztynie

lek. wet. Mirosław Karczewski